

ŠPORTSKO REKREACIJSKI  
CENTAR SISAK

Sisak, Trg grada Heidenheima 1

OIB 64753896970

PONUDBENI TROŠKOVNIK  
Sanacija stepenica na Gradskom bazenu

Red. br.	OPIS RADOVA	Jed. mj.	Količina	Jed.cijena	Cijena
<b>A. DEMONTAŽA KAMENE OBLOGE</b>					
1.	Demontaža postojećih granitnih gazišta i čišćenje istih, te odstranjivanje ostataka morta i betona do čvrste podloge, odvoz šute na deponij	m <sup>2</sup>	89,25		
2.	Demontaža postojećih granitnih čela, odstranjivanje ostataka morta i betona do čvrste podloge, odvoz šute na deponij	m <sup>2</sup>	28,50		
3.	Demontaža postojećeg granitnog podesta i prijevoz u radionu zbog čišćenja ostataka morta i salitre. Odstranjivanje ostataka morta i betona do čvrste podloge, odvoz šute na deponij.	m <sup>2</sup>	48,50		
4.	Demontaža sokla, odstranjivanje ostatka morta i betona do čvrste podloge, odvoz šute na deponij	m <sup>2</sup>	25,00		
<b>UKUPNO A:</b>					

	<b>B. SANACIJA NOSIVE KONTSTRUKCIJE STEPENIŠTA I PODESTA</b>	Jed. mj.	Količina	Jed.cijena	Cijena
1.	Sanacija svih oštećenja na stepeništu betonom MB 20 uz eventualni dodatak armature s ubušenjem u osnovnu konstrukciju stepeništa ili sličnim motnim materijalom za vanjske upotrebe uz finu završnu obradu	m <sup>2</sup>	166,15		
2.	Izrada tekuće hidroizolacije na saniranu betonsku konstrukciju cementnim mortom za hidroizolaciju u dva sloja	m <sup>2</sup>	166,15		
3.	Obrada zidova teraplantom, sa materijalom i predradnjama	m <sup>2</sup>	50		
<b>UKUPNO B:</b>					

	<b>C. ČIŠĆENJE SKINUTIH GAZIŠTA, IZRADA NOVIH OŠTEĆENIH DIJELOVA STEPENIŠTA</b>	Jed. mj.	Količina	Jed.cijena	Cijena
1.	Čišćenje gazišta i ploča od podesta od ostataka salitre i morta	m <sup>2</sup>	114,55		
2.	Izrada granitnih gazišta debljine 3 cm, obrađena protuklizno	m <sup>2</sup>	18,20		
3.	Izrada granitnih čela debljine 2 cm, polirano	m <sup>2</sup>	28,50		
4.	Izrada protukliznih ploča za podest debljine 2 cm	m <sup>2</sup>	5,00		
5.	Izrada sokla visine 10 cm debljine 2 cm	m	28,00		
<b>UKUPNO C:</b>					

Red. br.	OPIS RADOVA	Jed. mj.	Količina	Jed.cijena	Cijena
	<b>D. MONTAŽA STEPENIŠTA</b>				
1.	Montaža gazišta i čela,sa uključenim radom i materijalom za ugradnju do potpune gotovosti	m	255,00		
2.	Montaža podesta sa uključenim radom i materijalom za ugradnju do potpune gotovosti	m <sup>2</sup>	48,50		
3.	Montaža sokla, uključuje sav potreban rad i materijal za ugradnju do potpune gotovosti	m <sup>2</sup>	28,00		
	<b>UKUPNO D:</b>				
	<b>UKUPNO A+B+C+D</b>				